Stadt Mühlheim am Main, Donnerstag, 18. Juni 2020

Parkplatz Obermainstraße bekommt einen neuen Belag – Baubeginn ab 29. Juni

Der Parkplatz an der Hauptstraße Ecke Obermainstraße in Dietesheim erhält in Kürze eine neue Oberflächenbefestigung, d.h., der vorhandene Asphalt wird durch ein Betonsteinpflaster ersetzt. Zugleich werden die Absperrelemente, wie Leitplanke und Absperrpfosten entfernt. An deren Stelle kommt ein Kiesstreifen mit einer Bordsteinumrandung, der künftig als Anprallschutz gegenüber der Gebäudefassade dient. Im Rahmen der Parkplatzumgestaltung werden gleichzeitig der Gehweg auf kompletter Zufahrtsbreite abgesenkt, der Fahrbahnrand instandgesetzt und eine Parkplatzentwässerung mit Anschluss an den bestehenden Kanal hergestellt.

Mit den Bauarbeiten, die bis Ende Juli dauern, soll am 29.06.2020 begonnen werden. Bis zur Fertigstellung kann der Parkplatz während dieser Zeit nicht benutzt werden. Zudem wird wegen der notwendigen Vollsperrung zwischen Bornweg und Obermainstraße eine Umleitungsstrecke über die parallel verlaufende Elisabethenstraße eingerichtet.

Der Magistrat bittet um Beachtung der baustellenbedingten Verkehrsführung und um Verständnis für die einhergehenden Beeinträchtigungen in der umliegenden Nachbarschaft während der Bauzeit.