Stadt Mühlheim am Main, Donnerstag, 3. August 2017

Pressemitteilung Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement - B 43 Offenbach - Mühlheim: Deckenerneuerung Fichtestraße, nächster Bauabschnitt beginnt am 08.08.2017

Nachdem die Arbeiten an der Rampe zur Spessartstraße am 07.08.2017 beendet werden können, folgt im Zuge des nächsten Bauabschnittes ab 08.08.2017 die halbseitige Sperrung der Fichtestraße im Bereich von der Einmündung zur Spessartstraße bis zum Abzweig Hegelstraße. Die Sperrung betrifft die nördliche Fahrbahnhälfte. Der Verkehr wird einspurig auf der verbleibenden Fahrbahn an der Baustelle vorbeigeführt. Eine Zufahrt zu den Grundstücken ist in dieser Zeit nicht möglich, die Anwohner werden entsprechend informiert. In diesem Bauabschnitt wird die Fahrbahn 12 cm herausgefräst und mit 8 cm Asphaltbinder und 4 cm Asphaltbeton wieder aufgebaut. Desweiteren wird die vorhandene Rinne abgebrochen und mit Gussasphalt neu hergestellt. Die Bauzeit für diesen Abschnitt wird voraussichtlich zwei Wochen umfassen.

Mehr Informationen zu Hessen Mobil unter www.mobil.hessen.de und www.verkehrsservice.hessen.de